ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.0			**LOTE 01 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE SERVIÇOS COMUNS GERAIS**					
1.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	150,00	R$ 53,04	R$ 67,16	R$ 10.074,00
1.2	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	20,00	R$ 533,03	R$ 674,98	R$ 13.499,60
1.3	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	700,00	R$ 10,67	R$ 13,51	R$ 9.457,00
1.4	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	150,00	R$ 21,31	R$ 26,98	R$ 4.047,00
1.5	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	300,00	R$ 1,80	R$ 2,28	R$ 684,00
1.6	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	300,00	R$ 2,72	R$ 3,44	R$ 1.032,00
1.7	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	200,00	R$ 7,14	R$ 9,04	R$ 1.808,00
1.8	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	300,00	R$ 8,91	R$ 11,28	R$ 3.384,00
1.9	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	300,00	R$ 23,01	R$ 29,14	R$ 8.742,00
1.10	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	100,00	R$ 0,62	R$ 0,79	R$ 79,00
1.11	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	100,00	R$ 0,66	R$ 0,84	R$ 84,00
1.12	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	50,00	R$ 11,77	R$ 14,90	R$ 745,00
1.13	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	50,00	R$ 1,68	R$ 2,13	R$ 106,50
1.14	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	30,00	R$ 8,58	R$ 10,86	R$ 325,80

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.15	SINAPI	102190	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	M2	50,00	R$ 16,11	R$ 20,40	R$ 1.020,00
1.16	MERCADO	COMPOSIÇÃO 01	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	200,00	R$ 19,38	R$ 24,54	R$ 4.908,00
1.17	MERCADO	COMPOSIÇÃO 02	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	200,00	R$ 5,97	R$ 7,56	R$ 1.512,00
1.18	MERCADO	COMPOSIÇÃO 35	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	2.600,00	R$ 7,66	R$ 9,70	R$ 25.220,00
1.19	MERCADO	COMPOSIÇÃO 18	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	200,00	R$ 7,44	R$ 9,42	R$ 1.884,00
1.20	MERCADO	COMPOSIÇÃO 06	LIMPEZA GERAL	M2	800,00	R$ 1,98	R$ 2,51	R$ 2.008,00
1.21	SINAPI	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	10,00	R$ 641,71	R$ 812,60	R$ 8.126,00
1.22	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	100,00	R$ 87,02	R$ 110,19	R$ 11.019,00
1.23	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	50,00	R$ 9,57	R$ 12,12	R$ 606,00
1.24	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	50,00	R$ 79,51	R$ 100,68	R$ 5.034,00
1.25	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	50,00	R$ 24,52	R$ 31,05	R$ 1.552,50
1.26	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	20,00	R$ 653,71	R$ 827,79	R$ 16.555,80
1.27	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	40,00	R$ 510,84	R$ 646,88	R$ 25.875,20
1.28	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	30,00	R$ 643,41	R$ 814,75	R$ 24.442,50

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.29	SINAPI	92441	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	100,00	R$ 64,59	R$ 81,79	R$ 8.179,00
1.30	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,00	R$ 14,22	R$ 18,01	R$ 1.801,00
1.31	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,00	R$ 13,60	R$ 17,22	R$ 1.722,00
1.32	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	200,00	R$ 12,93	R$ 16,37	R$ 3.274,00
1.33	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,00	R$ 11,16	R$ 14,13	R$ 1.413,00
1.34	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	20,00	R$ 273,15	R$ 345,89	R$ 6.917,80
1.35	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	50,00	R$ 59,30	R$ 75,09	R$ 3.754,50
1.36	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	50,00	R$ 52,09	R$ 65,96	R$ 3.298,00
1.37	SINAPI	98751	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2". AF_06/2018	M	50,00	R$ 121,95	R$ 154,43	R$ 7.721,50
1.38	SINAPI	98753	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4". AF_06/2018	M	20,00	R$ 220,17	R$ 278,80	R$ 5.576,00
1.39	SINAPI	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	100,00	R$ 62,93	R$ 79,69	R$ 7.969,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.40	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	300,00	R$ 88,73	R$ 112,36	R$ 33.708,00
1.41	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	150,00	R$ 148,76	R$ 188,37	R$ 28.255,50
1.42	SINAPI	101157	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020	M2	10,00	R$ 66,23	R$ 83,87	R$ 838,70
1.43	MERCADO	COMPOSIÇÃO 04	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	60,00	R$ 317,35	R$ 401,86	R$ 24.111,60
1.44	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R$ 888,84	R$ 1.125,54	R$ 9.004,32
1.45	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	300,00	R$ 56,62	R$ 71,70	R$ 21.510,00
1.46	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	300,00	R$ 33,43	R$ 42,33	R$ 12.699,00
1.47	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	500,00	R$ 42,15	R$ 53,37	R$ 26.685,00
1.48	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	500,00	R$ 7,06	R$ 8,94	R$ 4.470,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.49	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	200,00	R$ 9,03	R$ 11,43	R$ 2.286,00
1.50	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	300,00	R$ 69,93	R$ 88,55	R$ 26.565,00
1.51	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	300,00	R$ 51,63	R$ 65,38	R$ 19.614,00
1.52	MERCADO	COMPOSIÇÃO 32	PISO EM PEDRA CASTELO 80X100M	M2	200,00	R$ 42,19	R$ 53,43	R$ 10.686,00
1.53	MERCADO	COMPOSIÇÃO 08	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	50,00	R$ 108,86	R$ 137,85	R$ 6.892,50
1.54	MERCADO	COMPOSIÇÃO 30	PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA SOBRE COLÇÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2) - (INCLUINDO LIMPEZA)	M2	100,00	R$ 73,22	R$ 92,72	R$ 9.272,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.55	MERCADO	COMPOSIÇÃO 31	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP: 1 M*30*15 CM(HXL) - C/REJUNTAMENTO	M	100,00	R$ 36,13	R$ 45,75	R$ 4.575,00
1.56	MERCADO	COMPOSIÇÃO 07	PISO EM PEDRA CASTELO 0,40X0,40M	M2	100,00	R$ 49,83	R$ 63,10	R$ 6.310,00
1.57	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R$ 310,65	R$ 393,38	R$ 3.933,80
1.58	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R$ 792,27	R$ 1.003,25	R$ 7.022,75
1.59	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 63,67	R$ 80,63	R$ 1.612,60
1.60	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	R$ 11,95	R$ 15,13	R$ 605,20
1.61	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	R$ 11,81	R$ 14,96	R$ 598,40
1.62	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R$ 498,28	R$ 630,97	R$ 4.416,79
1.63	SINAPI	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R$ 372,26	R$ 471,39	R$ 2.356,95
1.64	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R$ 730,61	R$ 925,17	R$ 4.625,85
1.65	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R$ 185,96	R$ 235,48	R$ 2.825,76

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.66	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R$ 319,51	R$ 404,60	R$ 4.855,20
1.67	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R$ 150,27	R$ 190,29	R$ 2.283,48
1.68	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 150,80	R$ 190,96	R$ 3.819,20
1.69	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 91,99	R$ 116,49	R$ 2.329,80
1.70	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 22,50	R$ 28,49	R$ 569,80
1.71	SINAPI	102607	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	5,00	R$ 576,72	R$ 730,30	R$ 3.651,50
1.72	SINAPI	102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	5,00	R$ 349,38	R$ 442,42	R$ 2.212,10
1.73	SINAPI	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	R$ 29,47	R$ 37,32	R$ 559,80
1.74	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	R$ 36,29	R$ 45,95	R$ 689,25
1.75	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	R$ 44,00	R$ 55,72	R$ 835,80
1.76	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	R$ 7,27	R$ 9,21	R$ 460,50
1.77	SINAPI	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	R$ 10,33	R$ 13,08	R$ 392,40

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.78	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	R$ 15,11	R$ 19,13	R$ 956,50
1.79	SINAPI	89371	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	R$ 5,49	R$ 6,95	R$ 347,50
1.80	SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	R$ 6,58	R$ 8,33	R$ 249,90
1.81	SINAPI	89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 19,95	R$ 25,26	R$ 505,20
1.82	SINAPI	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 10,12	R$ 12,81	R$ 256,20
1.83	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 17,23	R$ 21,82	R$ 436,40
1.84	MERCADO	COMPOSIÇÃO 42	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	100,00	R$ 31,05	R$ 39,32	R$ 3.932,00
1.85	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	R$ 68,28	R$ 86,46	R$ 1.296,90
1.86	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	15,00	R$ 160,10	R$ 202,73	R$ 3.040,95
1.87	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 564,10	R$ 714,32	R$ 1.428,64
1.88	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 97,29	R$ 123,20	R$ 246,40

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.89	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R$ 784,11	R$ 992,92	R$ 9.929,20
1.90	SINAPI	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	10,00	R$ 100,63	R$ 127,43	R$ 1.274,30
1.91	SINAPI	103005	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021	UN	10,00	R$ 551,80	R$ 698,74	R$ 6.987,40
1.92	MERCADO	COMPOSIÇÃO 11	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	20,00	R$ 175,48	R$ 222,21	R$ 4.444,20
1.93	MERCADO	COMPOSIÇÃO 12	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UND	30,00	R$ 19,70	R$ 24,95	R$ 748,50
1.94	MERCADO	COMPOSIÇÃO 13	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UND	20,00	R$ 480,75	R$ 608,77	R$ 12.175,40
1.95	MERCADO	COMPOSIÇÃO 14	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR	UND	50,00	R$ 68,27	R$ 86,45	R$ 4.322,50
1.96	MERCADO	COMPOSIÇÃO 15	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	M	50,00	R$ 140,43	R$ 177,83	R$ 8.891,50
1.97	MERCADO	COMPOSIÇÃO 17	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	20,00	R$ 415,11	R$ 525,65	R$ 10.513,00
1.98	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	30,00	R$ 48,22	R$ 61,06	R$ 1.831,80
1.99	MERCADO	COMPOSIÇÃO 33	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UND	10,00	R$ 36,88	R$ 46,70	R$ 467,00
1.100	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	150,00	R$ 38,51	R$ 48,77	R$ 7.315,50
1.101	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	400,00	R$ 43,94	R$ 55,64	R$ 22.256,00
1.102	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	150,00	R$ 53,24	R$ 67,42	R$ 10.113,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.103	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	50,00	R$ 67,46	R$ 85,42	R$ 4.271,00
1.104	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	R$ 28,90	R$ 36,60	R$ 2.196,00
1.105	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	60,00	R$ 93,28	R$ 118,12	R$ 7.087,20
1.106	SINAPI	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	200,00	R$ 25,01	R$ 31,67	R$ 6.334,00
1.107	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	100,00	R$ 160,86	R$ 203,70	R$ 20.370,00
1.108	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	300,00	R$ 19,24	R$ 24,36	R$ 7.308,00
1.109	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	400,00	R$ 49,25	R$ 62,37	R$ 24.948,00
1.110	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	200,00	R$ 60,43	R$ 76,52	R$ 15.304,00
1.111	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	M2	40,00	R$ 292,29	R$ 370,13	R$ 14.805,20
1.112	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	80,00	R$ 35,62	R$ 45,11	R$ 3.608,80
1.113	MERCADO	COMPOSIÇÃO 16	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM VEU DE FIBRA DE VIDRO	M2	20,00	R$ 193,23	R$ 244,69	R$ 4.893,80

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.114	SINAPI	100330	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	500,00	R$ 15,65	R$ 19,82	R$ 9.910,00
1.115	SINAPI	100331	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	500,00	R$ 21,10	R$ 26,72	R$ 13.360,00
1.116	MERCADO	COMPOSIÇÃO 26	TOLDO EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA EM FIBROCIMENTO	M2	20,00	R$ 220,47	R$ 279,18	R$ 5.583,60
1.117	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	30,00	R$ 85,50	R$ 108,27	R$ 3.248,10
1.118	SINAPI	100394	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	100,00	R$ 16,30	R$ 20,64	R$ 2.064,00
1.119	SINAPI	100395	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	100,00	R$ 21,18	R$ 26,82	R$ 2.682,00
1.120	MERCADO	COMPOSIÇÃO 43	COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (104473)	UND	150,00	R$ 42,91	R$ 54,34	R$ 8.151,00
1.121	MERCADO	COMPOSIÇÃO 44	COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (104475)	UND	150,00	R$ 44,24	R$ 56,02	R$ 8.403,00
1.122	MERCADO	COMPOSIÇÃO 19	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 45 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	80,00	R$ 49,33	R$ 62,47	R$ 4.997,60

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.123	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	80,00	R$ 28,26	R$ 35,79	R$ 2.863,20
1.124	MERCADO	COMPOSIÇÃO 38	LUMINARIA LED SLIM 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	100,00	R$ 73,61	R$ 93,21	R$ 9.321,00
1.125	MERCADO	COMPOSIÇÃO 39	LUMINARIA LED SLIM 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	100,00	R$ 95,22	R$ 120,58	R$ 12.058,00
1.126	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	70,00	R$ 13,02	R$ 16,49	R$ 1.154,30
1.127	MERCADO	COMPOSIÇÃO 47	LÂMPADA COMPACTA LED 40 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	100,00	R$ 26,51	R$ 33,57	R$ 3.357,00
1.128	MERCADO	COMPOSIÇÃO 48	LÂMPADA COMPACTA LED 50 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	100,00	R$ 20,60	R$ 26,09	R$ 2.609,00
1.129	SINAPI	101658	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	R$ 546,83	R$ 692,45	R$ 6.924,50
1.130	SINAPI	101655	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00	R$ 334,46	R$ 423,53	R$ 8.470,60
1.131	MERCADO	COMPOSIÇÃO 40	REFLETOR LED 6400K 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	R$ 322,58	R$ 408,48	R$ 4.084,80
1.132	MERCADO	COMPOSIÇÃO 41	REFLETOR LED 6400K 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	R$ 463,00	R$ 586,30	R$ 5.863,00
1.133	MERCADO	COMPOSIÇÃO 22	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00	R$ 56,34	R$ 71,34	R$ 2.140,20
1.134	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	R$ 379,45	R$ 480,50	R$ 9.610,00
1.135	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	R$ 92,18	R$ 116,73	R$ 2.334,60

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.136	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	R$ 62,75	R$ 79,46	R$ 1.589,20
1.137	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R$ 523,11	R$ 662,41	R$ 6.624,10
1.138	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	R$ 11,77	R$ 14,90	R$ 745,00
1.139	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	R$ 13,01	R$ 16,47	R$ 823,50
1.140	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	R$ 13,01	R$ 16,47	R$ 823,50
1.141	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R$ 66,97	R$ 84,80	R$ 848,00
1.142	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R$ 68,71	R$ 87,01	R$ 870,10
1.143	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R$ 72,46	R$ 91,76	R$ 917,60
1.144	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	R$ 76,89	R$ 97,37	R$ 1.947,40
1.145	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00	R$ 92,25	R$ 116,82	R$ 3.504,60
1.146	SINAPI	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	R$ 9,11	R$ 11,54	R$ 923,20

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.147	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	R$ 10,79	R$ 13,66	R$ 1.092,80
1.148	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	R$ 11,66	R$ 14,77	R$ 1.181,60
1.149	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	R$ 18,49	R$ 23,41	R$ 1.872,80
1.150	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 12,36	R$ 15,65	R$ 313,00
1.151	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	R$ 3,76	R$ 4,76	R$ 2.380,00
1.152	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	R$ 7,04	R$ 8,91	R$ 4.455,00
1.153	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R$ 18,50	R$ 23,43	R$ 1.171,50
1.154	SINAPI	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R$ 34,11	R$ 43,19	R$ 2.159,50
1.155	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R$ 48,02	R$ 60,81	R$ 3.040,50
1.156	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R$ 55,05	R$ 69,71	R$ 3.485,50

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.157	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,00	R$ 301,21	R$ 381,42	R$ 5.721,30
1.158	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	30,00	R$ 127,34	R$ 161,25	R$ 4.837,50
1.159	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	30,00	R$ 137,14	R$ 173,66	R$ 5.209,80
1.160	SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	R$ 373,15	R$ 472,52	R$ 14.175,60
1.161	SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	R$ 351,40	R$ 444,98	R$ 13.349,40
1.162	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	R$ 357,89	R$ 453,20	R$ 13.596,00
1.163	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,00	R$ 382,94	R$ 484,92	R$ 19.396,80
1.164	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00	R$ 469,09	R$ 594,01	R$ 11.880,20

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.165	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00	R$ 971,88	R$ 1.230,69	R$ 24.613,80
1.166	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00	R$ 980,46	R$ 1.241,56	R$ 24.831,20
1.167	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00	R$ 1.028,12	R$ 1.301,91	R$ 26.038,20
1.168	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00	R$ 1.116,36	R$ 1.413,65	R$ 28.273,00
1.169	MERCADO	COMPOSIÇÃO 37	PORTA DE MADEIRA MUIRACATIARA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	15,00	R$ 879,40	R$ 1.113,58	R$ 16.703,70
1.170	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	R$ 101,54	R$ 128,58	R$ 3.857,40

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.171	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	R$ 101,47	R$ 128,49	R$ 3.854,70
1.172	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	R$ 146,92	R$ 186,04	R$ 5.581,20
1.173	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,00	R$ 552,16	R$ 699,20	R$ 10.488,00
1.174	SINAPI	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	100,00	R$ 360,48	R$ 456,48	R$ 45.648,00
1.175	SINAPI	102156	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	100,00	R$ 283,84	R$ 359,43	R$ 35.943,00
1.176	SINAPI	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	100,00	R$ 383,78	R$ 485,98	R$ 48.598,00
1.177	SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	50,00	R$ 10,46	R$ 13,25	R$ 662,50
1.178	SINAPI	100665	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	20,00	R$ 602,29	R$ 762,68	R$ 15.253,60
1.179	MERCADO	COMPOSIÇÃO 09	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	20,00	R$ 772,52	R$ 978,24	R$ 19.564,80
1.180	MERCADO	COMPOSIÇÃO 10	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	20,00	R$ 342,77	R$ 434,05	R$ 8.681,00
1.181	MERCADO	COMPOSIÇÃO 24	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	30,00	R$ 219,80	R$ 278,33	R$ 8.349,90

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.182	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	1.000,00	R$ 23,26	R$ 29,45	R$ 29.450,00
1.183	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	500,00	R$ 4,06	R$ 5,14	R$ 2.570,00
1.184	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	200,00	R$ 1,52	R$ 1,92	R$ 384,00
1.185	SINAPI	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	300,00	R$ 10,89	R$ 13,79	R$ 4.137,00
1.186	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	300,00	R$ 16,00	R$ 20,26	R$ 6.078,00
1.187	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	300,00	R$ 19,55	R$ 24,76	R$ 7.428,00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.188	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	400,00	R$ 10,19	R$ 12,90	R$ 5.160,00
1.189	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	400,00	R$ 18,90	R$ 23,93	R$ 9.572,00
1.190	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	500,00	R$ 11,93	R$ 15,11	R$ 7.555,00
1.191	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	17.000,00	R$ 9,79	R$ 12,40	R$ 210.800,00
1.192	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	200,00	R$ 23,09	R$ 29,24	R$ 5.848,00
1.193	MERCADO	COMPOSIÇÃO 54	DESINSETIZAÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA CONTRA INSETOS RASTEIROS E VOADORES (APLICAÇÃO LÍQUIDA) POR AMBIENTE - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	100,00	R$ 49,81	R$ 63,07	R$ 6.307,00
1.194	MERCADO	COMPOSIÇÃO 55	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA EM AMBIENTES RESIDENCIAIS SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	300,00	R$ 1,81	R$ 2,29	R$ 687,00
1.195	MERCADO	COMPOSIÇÃO 56	REMOÇÃO DE VIDROS SEM REAPROVEITAMENTO	M2	100,00	R$ 13,98	R$ 17,70	R$ 1.770,00
1.196	MERCADO	COMPOSIÇÃO 57	GRELHA 10X10 EM INOX PARA RALO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	50,00	R$ 10,34	R$ 13,09	R$ 654,50
1.197	MERCADO	COMPOSIÇÃO 58	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS OU BANCADAS EM GESSO INCLUINDO APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA DUAS DEMÃOS (SEMI BRILHO)	M2	300,00	R$ 99,57	R$ 126,09	R$ 37.827,00
1.198	MERCADO	COMPOSIÇÃO 60	DEMOLIÇÃO DE BANCADAS OU PRATELEIRAS DE GESSO SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M3	200,00	R$ 22,64	R$ 28,67	R$ 5.734,00
1.199	MERCADO	COMPOSIÇÃO 61	MANTENÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO PARCIAL DE MATERIAL	M2	500,00	R$ 8,96	R$ 11,35	R$ 5.675,00
1.200	SINAPI	104756	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	150,00	R$ 159,13	R$ 201,51	R$ 30.226,50

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
1.201	SINAPI	102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	300,00	R$ 10,02	R$ 12,69	R$ 3.807,00
1.202	SINAPI	102152	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	15,00	R$ 226,55	R$ 286,88	R$ 4.303,20
1.203	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,00	R$ 697,63	R$ 883,41	R$ 8.834,10
1.204	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	150,00	R$ 50,02	R$ 63,34	R$ 9.501,00
1.205	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	1.000,00	R$ 4,28	R$ 5,42	R$ 5.420,00
1.206	SINAPI	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	10,00	R$ 111,17	R$ 140,77	R$ 1.407,70
1.207	SINAPI	98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	10,00	R$ 307,89	R$ 389,88	R$ 3.898,80
1.208	SINAPI	100669	JANELA DE MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO BASCULANTE, 2 FOLHAS PARA (VIDROS NÃO INCLUSOS), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, SEM GUARNIÇÕES/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	30,00	R$ 717,28	R$ 908,29	R$ 27.248,70
1.209	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	350,00	R$ 56,38	R$ 71,39	R$ 24.986,50
1.210	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	350,00	R$ 56,62	R$ 71,70	R$ 25.095,00
1.211	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	300,00	R$ 67,88	R$ 85,96	R$ 25.788,00
							TOTAL:	**R$ 1.861.907,64**
2.0	**LOTE 02 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATEIAL DE SERVIÇOS COMUNS DE COMBATE A INCÊNDIO**							
2.1	MERCADO	COMPOSIÇÃO 62	ACIONADOR MANUAL COM SIRENE 12/24V - FORNECIMENTO	UND	20,00	R$ 67,00	R$ 84,84	R$ 1.696,80
2.2	MERCADO	COMPOSIÇÃO 63	ABRIGO DE HIDRANTE 90X60X17CM SOBREPOR - FORNECIMENTO	UND	5,00	R$ 581,60	R$ 736,48	R$ 3.682,40

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
2.3	MERCADO	COMPOSIÇÃO 64	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 110 LUMENS - FORNECIMENTO	UND	20,00	R$ 25,00	R$ 31,66	R$ 633,20
2.4	MERCADO	COMPOSIÇÃO 65	PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA - FORNECIMENTO	UND	20,00	R$ 15,00	R$ 18,99	R$ 379,80
2.5	MERCADO	COMPOSIÇÃO 66	PLACA FOTOLUMINESCENTE ABC - FORNECIMENTO	UND	20,00	R$ 15,00	R$ 18,99	R$ 379,80

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA-PI.

REF.: SINAPI MAR/25 DESONERADO; MERCADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	TOTAL
2.6	MERCADO	COMPOSIÇÃO 67	EXTINTOR DE PQS 6KG ABC - FORNECIMENTO	UND	30,00	R$ 291,79	R$ 369,49	R$ 11.084,70
2.7	MERCADO	COMPOSIÇÃO 68	RECARGA EM EXTINTOR PQS 6KG ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00	R$ 75,00	R$ 94,97	R$ 2.849,10
							TOTAL:	**R$ 20.705,80**
3.0			**LOTE 03 - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE SERVIÇOS COMUNS DE CLIMATIZAÇÃO**					
3.1	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	15,00	R$ 2.642,80	R$ 3.346,58	R$ 50.198,70
3.2	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	15,00	R$ 2.938,06	R$ 3.720,47	R$ 55.807,05
3.3	SINAPI	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	10,00	R$ 4.284,94	R$ 5.426,02	R$ 54.260,20
							TOTAL:	**R$ 160.265,95**
							VALOR TOTAL:	**R$ 2.042.879,39**

(DOIS MILHÕES, QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)